

**PROJET DE REALISATION D'UN PUIITS DE 15 m A KONATELA DANS LA
COMMUNE RURALE DE BAGUINEDA REGION DE KOULIKORO AU MALI**

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF EN FRANCS CFA ET EN EURO

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU	MONTANT EN F CFA	MONTANT EN EURO
1	Installation et replis	ens	1	100 000	100 000	152,45
2	Fonçage à sec et dans l'eau	ml	15	40 000	600 000	914,69
3	Buses	u	25	35 000	875 000	1 333,93
4	Dalle d'appui et margelle	u	1	60 000	60 000	91,47
5	Murs de clôture	ml	18	5 000	90 000	137,20
6	Peinture	ff	1	50 000	50 000	76,22
7	Portique en IPN avec poulie	u	1	100 000	100 000	152,45
8	Plaque indicative du puits	u	1	100 000	100 000	152,45
9	Frais de suivi et de contrôle	ens	1	250 000	250 000	381,12
Total					2 225 000	3 392

Arrêté le présent devis à la somme de **Deux Millions Deux Cent Vingt Cinq Mille Francs CFA** soit **Trois Mille Trois Cent Quatre Vingt Douze Euros**